

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY ZIEMNE				
1 d.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek (pod nawierzchnie bezpieczne)	m ²	179		
2 d.1	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	15.90		
3 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	179		
2		NAWIERZCHNIE				
4 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego (frakcja 2-31,5 mm) - 15 cm i mialu kamiennego (frakcja 0,3-07 mm-warstwa górna)- 5 cm, o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	155		
5 d.2	kalk. własna	Ułożenie nawierzchni bezpiecznej (EPDM 1,5 cm, SBR 4,5 cm) o łącznej grubości 6 cm na gotowej podbudowie-kolor pomarańczowy	m ²	155		
6 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego (frakcja 2-31,5 mm) - 15 cm i mialu kamiennego (frakcja 0,3-07 mm-warstwa górna)- 9 cm, o grubości po zagęszczeniu 24 cm	m ²	24		
7 d.2	kalk. własna	Ułożenie nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej na ścieżkach o łącznej grubości min 1,4 cm (7mm+7 mm)-kolor niebieski	m ²	24		
8 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	66.6		
3		WYPOSAŻENIE				
9 d.3	wyc.własna	Zakup i montaż urządzeń zabawowych (wg.wykazu w dokumentacji proj.Basza nr 9)	szt	1		
10 d.3	wyc.własna	Zakup i montaż urządzeń zabawowych (wg.wykazu w dokumentacji proj.(Linarium Stożek, Kogut na sprężynach, Drażki gimnastyczne podwójne, Huśtawka Ważka na sprężynach)	szt	4		
11 d.3	wyc.własna	Zakup i montaż ławek	szt	2		
12 d.3	wyc.własna	Zakup i montaż kosza na odpady	szt	2		
13 d.3	wyc.własna	Zakup i montaż ogrodzenia typu płotek metalowy (prześ-ła 2m, wys.1m) z dwoma furtkami szer 1m	m	45		
14 d.3	wyc.własna	Zakup i montaż tablicy informacyjnej	szt	1		
4		ZIELEŃ - trawnik				
15 d.4	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z wymianą gleby 10 cm na ziemię kompostową z nawożeniem	m ²	254		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: