

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>			
1 d.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek (pod nawierzchnie bezpieczne) 179	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 179.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>179.00</b>
2 d.1	KNNR 1 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 15.90	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 15.90	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.90</b>
3 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 179	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 179.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>179.00</b>
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>			
4 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego (frakcja 2-31,5 mm) -15 cm i miału kamien- nego (frakcja 0,3-07 mm-warstwa górna)- 5 cm, o grubości po zagęszczeniu 20 cm 155	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 155.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>155.00</b>
5 d.2	kalk. własna	Ułożenie nawierzchni bezpiecznej (EPDM 1,5 cm, SBR 4,5 cm) o łącznej gru- bości 6 cm na gotowej podbudowie-kolor pomarańczowy 155	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 155.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>155.00</b>
6 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego (frakcja 2-31,5 mm) -15 cm i miału kamien- nego (frakcja 0,3-07 mm-warstwa górna)- 9 cm, o grubości po zagęszczeniu 24 cm 24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.00</b>
7 d.2	kalk. własna	Ułożenie nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej na ścieżkach o łącznej grubości min 1,4 cm (7mm+7 mm)-kolor niebieski 24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.00</b>
8 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 66.6	m m	 66.60	
				<b>RAZEM</b>	<b>66.60</b>
<b>3</b>		<b>WYPOSAŻENIE</b>			
9 d.3	wyc.własna	Zakup i montaż urządzeń zabawowych (wg.wykazu w dokumentacji proj.Basz- ta nr 9) 1	szt szt	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
10 d.3	wyc.własna	Zakup i montaż urządzeń zabawowych (wg.wykazu w dokumentacji proj.(Lina- rium Stożek, Kogut na sprężynach, Drażki gimnastyczne podwójne, Huśtawka Ważka na sprężynach) 4	szt szt	 4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
11 d.3	wyc.własna	Zakup i montaż ławek 2	szt szt	 2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
12 d.3	wyc.własna	Zakup i montaż kosza na odpady 2	szt szt	 2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
13 d.3	wyc.własna	Zakup i montaż ogrodzenia typu płotek metalowy (prześla 2m, wys.1m) z dwo- ma furtkami szer 1m 45	m m	 45.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.00</b>
14 d.3	wyc.własna	Zakup i montaż tablicy informacyjnej 1	szt szt	 1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>4</b>		<b>ZIELEŃ - trawnik</b>			
15 d.4	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z wymianą gleby 10 cm na ziemię kompostową z nawożeniem 254	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 254.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>254.00</b>