

OPIS DO PROJEKTU

1. Lokalizacja i zakres rzeczowy.

Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Armii Krajowej w miejscowości Dobre, powiat miński, woj. mazowieckie. Ulica zaliczona jest do kategorii dróg gminnych i pełnić będzie rolę drogi lokalnej. Początek ulicy to skrzyżowanie z ul. Kilińskiego (droga powiatowa nr 2212W), a koniec to skrzyżowanie z ul. J. Poniatowskiego (droga powiatowa nr 2211W).

2. Materiały wyjściowe.

Projekt opracowano w oparciu o:

- kopię mapy zasadniczej w skali 1:500 aktualizowaną do celów projektowych
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gm. Dobre dla części wsi Dobre (Uchwałą nr XXVI/195/05 Rady Gminy Dobre z dnia 25 maja 2005r.)
- uzgodnienia z Inwestorem
- własne pomiary uzupełniające
- wytyczne projektowania ulic
- katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych nawierzchni ulic
- projekt Polskiej Normy pt. „Drogi samochodowe. Nawierzchnie z drobno-wymiarowych elementów betonowych. Wymagania i badania”
- katalog szczegółów drogowych ulic, placów i parków miejskich
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.99r

3. Stan istniejący i warunki gruntowo-wodne

W chwili obecnej ulica Armii Krajowej na całej długości ma nawierzchnię z kruszywa naturalnego szer. ok. 6m z obustronnymi poboczami gruntowymi i szczątkowymi obustronnymi rowami przydrożnymi. Ulica posiada pas drogowy zmiennej szerokości w przeważającej części ok. 15m. Z ulicy na sąsiednie posesje wykonane są zjazdy indywidualne, część z nich jest utwardzona betonową kostką brukową. Pod zjazdami w ciągach rowów przydrożnych znajdują się przepusty rurowe, które w większości nie są drożne, co czyni rowy odprowadzającymi. Istniejące uzbrojenie w obrębie opracowania to:

- kanalizacja sanitarna przebiegająca wzdłuż pasa drogowego na całej długości ulicy Armii Krajowej z poprzecznymi przyłączami do posesji
- wodociąg przebiegający wzdłuż pasa drogowego na całej długości ulicy Armii Krajowej z poprzecznymi przyłączami do posesji i do hydrantów
- napowietrzne linie energetyczne z zamontowanymi na niektórych słupach lampami oświetlającymi ulicę
- kanalizacja telefoniczna biegnąca we wschodnim poboczu ulicy Kilińskiego w odległości 1,2÷1,5m od wschodniej krawędzi jezdni ze studnią w pobliżu skrzyżowania z ul. Armii Krajowej
- przepusty rurowe w ciągu rowów:
 - pod włączeniem ulicy Armii Krajowej do ul. Kilińskiego, który podczas wykonywania robót związanych z budową należy przebudować,
 - przepust pod włączeniem ulicy Prostej do ulicy Armii Krajowej, który należy wycisnąć i udrożnić,