
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Powiat mińsko/ Gmina 141295_2, Dobre, Obręb 0006, Dobre
Działki numer: 2011/1,2067/2,2016/2,2067/1,2033/2,2044/4,2044/1,2060/2,2054/2,2065/1,2067/1,2177/2,2011/4,1964/4,2023/2,2056/2,2022/2,2055/2,2041/2,2060/2,2042/2,2274, Skala 1:1 000
17
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany, oświadczam, że Projekt Budowlany Ulicy Króla Jana w m. Dobre został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz w stanie kompletnym z punktu widzenia celu zamierzonego zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2016 r zamierzonych i jest nr P/141/2018/MAT
BUDOWA ULICY KRÓLA JANA
- DROGA GMINNA nr 220340W w miejscowości DOBRE
gm. Mińsk Mazowiecki, pow. miński, woj. mazowieckie
PROJEKT:
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
GMINA DOBRE
ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre
mgr inż. JAROSŁAW WRÓBEL
upr. nr MAZ/0101/POOD/08
mgr inż. WOJCIECH ŻOŁOWSKI
upr. nr MAZ/0100/POOD/08
mgr inż. Małgorzata Kamińska
upr. MAZ/0382/PWOD/08
Inż. Włodzisław Kamiński
upr. 13/94/72
SKALA: 1:500
DATA: 08.2018
LEGENDA:
OŚ SIWELETY
KRAWĘŻNIK BET. 15x30cm
KRAWĘŻNIK BET. 15x22cm "wtopiony"
OPORNIK BET. 12x25cm "wtopiony"
OBRZEŻE BET. 8x15 cm
NAWIERZCHNIA JEZDNI bitumiczna
CHODNIKI z bet. kostki brukowej gr. 8cm
ZJAZDY NA POSESJE I DROGI BOCZNE z bet. kostki brukowej gr. 8cm
ZATOKA POSTOJOWA z bet. kostki brukowej gr. 8cm
UMOCNIENIE SKARP ROWÓW z płyt bet. ażurowych gr. 8cm
UMOCNIENIE DNA ROWÓW kostko bet. 60x30x15cm
SPADKI POPRZECZNE JEZDNI PROJEKTOWANE
PRZEPUSTY DO PRZEBUDOWY
WPUST KANALIZACJI DESZCZOWEJ
KANALIZACJA DESZCZOWA Ø400PVC
KANALIZACJA DESZCZOWA Ø315PVC
Armii Krajowej
Armii Krajowej
Armii Krajowej